

新設コンクリート下地の注意点



「新設コンクリート」下地の剥がれの現象例

【症状】

マットスプレーは通常剥がれることはありませんが、ごくまれに剥がれることがあり、その事例を調査すると、**ほぼ 100% 「新設のコンクリート下地」の場合に発生していました。**左画像のように剥がれてきます。

【考えられる原因】

特に、「金ゴテ仕上げ」でツルツルになった下地では、**引っ掛かりがなくなり**マットスプレーの剥がれの原因となります。

新設コンクリート下地の対策

- ・「**ポリッシャー**」を使用し**強酸 (サンポール)** で
表面のノロを確実に落とす !!

ポリッシャーを使うことで、均一に、確実に表面のノロを落とし、ガサガサの下地にすることができます。

購入しなくても、機材のレンタル屋で借りられますので、レンタルしてお使い下さい。(お客様には事前に説明し、費用を計上しておきましょう)



- ・「**車の乗り入れ部**」は要注意 !! 入念に洗浄を行おう !!

剥がれやすいのは、歩道との境の「車の乗り入れ部」ですので、特にここを念入りに洗浄して下さい。

- ・仕上げの**シーラー**は通常よりも**多め**、しっかり塗ってしっかり固める !!

仕上げのシーラーは表面保護材という役割の他に接着剤としての役割もあります。

使用目安：30 m² / 缶 (2回塗り)

- ・事前にわかっている場合は、「**ハケ引き仕上げ**」にしてもらう !!

あらかじめ「新設コンクリート下地」で施工することがわかっている場合は、「ハケ引き仕上げ」にします。「ハケ引き仕上げ」であれば引っ掛かりができますので、取れにくくなります。